

Zakres nr 2

Lp.	Zakres prac	Obmiar		jedn. miary	cena jedn.	Wartość
1	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych - płyt żelbetowych pełnych.	3,70*4,40	16,28	m ²		
2	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej - na podsypce cementowo-piaskowej.	3,70*4,40	16,28	m ²		
3	Wykopy ziemne wykonywane mechanicznie .	3,70*4,40	16,28	m ³		
4	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.	3,70*4,40	16,28	m ²		
5	Wykonanie warstwy odcinającej, grubość warstwy po zagęszczeniu ok 15 cm - z piasku zagęszczonego mechanicznie.	3,70*4,40	16,28	m ²		
6	Podbudowa z tłucznia naturalnego zagęszczonego: frakcja 31,50-63,00 mm (tłuczeń) zaklinowana kruszywem zagęszczonym, łamanym frakcja 0-31,50 mm (kliniec), łączna grubość podbudowy po zagęszczeniu 50 cm.	3,70*4,40	16,28	m ²		
7	Wykonanie podbudowy z chudego betonu (6-9MPa), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	3,70*4,40	16,28	m ²		
8	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, wzmacniająca - z AC 16W, grubość warstwy 8 cm.	3,70*4,40	16,28	m ²		
9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna - z AC 11S, grubość warstwy 4 cm.	3,70*4,40	16,28	m ²		
10	Wywóz urobku, utylizacja, uprzątnięcie miejsca prowadzenia robót.	(3,70*4,40)0,85+(3,70*4,40)*0,15+(3,70*4,40)*0,10	17,91	m ³		
SUMA						