

Zakres nr 7

Lp.	Zakres prac	Obmiar		jedn. miary	cena jedn.	Wartość
1	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych - płyt żelbetowych pełnych.	2,00*2,00	4,00	m ²		
2	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej - na podsypce cementowo-piaskowej.	2,00*2,00	4,00	2,00		
3	Wykopy ziemne wykonywane mechanicznie .	2,00*2,00	4,00	m ³		
4	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.	2,00*2,00	4,00	m ²		
5	Wykonanie warstwy odcinającej, grubość warstwy po zagęszczeniu ok 15 cm - z piasku zagęszczonego mechanicznie.	2,00*2,00	4,00	m ²		
6	Podbudowa z tłucznia naturalnego zagęszczonego: frakcja 31,50-63,00 mm (tłuczeń) zaklinowana kruszywem zagęszczonym, łamanym frakcja 0-31,50 mm (kliniec), łączna grubość podbudowy po zagęszczeniu 50 cm.	2,00*2,00	4,00	m ²		
7	Wykonanie podbudowy z chudego betonu (6-9MPa), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	2,00*2,00	4,00	m ²		
8	Regulacja wysokości wjazdów 24 t wraz z pierścieniem odciążającym (wymiana na nowe).	1	1,00	szt.		
9	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - szarej BEHATON, spoiny wypełnione piaskiem (dla ciągów piesznych).	2,00*2,00	4,00	m ²		
10	Wywóz urobku, utylizacja, uprzątnięcie miejsca prowadzenia robót.	2,00*2,00	4,00	m ³		
SUMA						