

PRZEDMIAR ROBÓT NR 4


Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia kuchni.
ADRES INWESTYCJI : 02-640 Warszawa, ul. Woronicza 29
INWESTOR : Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 01-710 Warszawa, ul. Włociańska 52.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Waldemar Kamiński (Budowlana)
Waldemar Kamiński (Elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 18.08.2025 r.

WYKONAWCA :

Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Inspektor

Waldemar Kamiński
Uprawnienia bud. St-549/81
Data opracowania
18.08.2025 r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie remontu pokoi w Wydziale Logistyki					
1		DZIAŁ I - REMONT POMIESZCZENIA KUCHNI - ROBOTY W BRANŻY BUDOWLANEJ			
1	Analiza indywidualna	Zeskrobanie i zmycie starej farby na powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² . 2,00*2,69+4,50+2,69+2,00*2,69-0,80*2,03+4,50*2,69	m ²		
			m ²	28,431	
				RAZEM	28,431
2	Analiza indywidualna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi starych tynków ścian i sufitów z poszpachlowaniem nierówności. 2,00*2,69+4,50+2,69+2,00*2,69-0,80*2,03+4,50*2,69	m ²		
			m ²	28,431	
				RAZEM	28,431
3	Analiza indywidualna	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe miejscowo na ścianach i suficie. 5%*(2,00*2,69+4,50+2,69+2,00*2,69-0,80*2,03+4,50*2,69)	m ²		
			m ²	1,422	
				RAZEM	1,422
4	Analiza indywidualna	Gruntowanie podłoża preparatem głęboko penetrującym - powierzchnie pionowe i poziome. 2,00*2,69+4,50+2,69+2,00*2,69-0,80*2,03+4,50*2,69	m ²		
			m ²	28,431	
				RAZEM	28,431
5	Analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi dobowymi lateksowymi, np. Dulux lub równoważnymi, powierzchni starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów wraz z zagruntowaniem. 2,00*2,69+4,50+2,69+2,00*2,69-0,80*2,03+4,50*2,69	m ²		
			m ²	28,431	
				RAZEM	28,431
6	Analiza indywidualna	Rozebranie podłóg i posadzek drewnianych, drewnopochodnych i korkowych - posadzek z deszczulek nie nadających się do ponownego wbudowania. 2,00*4,50	m ²		
			m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
7	Analiza indywidualna	Rozbiórka elementów podbudowy istniejących posadzek – rozbiórka legarów, płyt, desek, warstw izolacyjnych o grubości łącznej do 10 cm, wraz z wyniesieniem na składowisko. 2,00*4,50*0,10	m ³		
			m ³	0,900	
				RAZEM	0,900
8	Analiza indywidualna	Roboty przygotowawcze - warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² . 2,00*4,50	m ²		
			m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
9	Analiza indywidualna	Zakup, dostawa na teren budowy i ułożenie izolacji z folii przeciwwilgociowej o grubości 0,2 mm lub równoważnej z wywinieciem na ścianę - izolacja pozioma podposadzkowa. Krotność = 2 2,00*4,50	m ²		
			m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
10	Analiza indywidualna	Zakup, dostawa na teren budowy i ułożenie siatki stalowej - dopłata za zbrojenie siatką stalową podłoża betonowego - zbrojenie podłoża betonowego podposadzkowego siatką stalową o oczkach 10x10 lub 15x15 cm i grubości fi 4 mm lub siatką zbrojeniową równoważną. 2,00*4,50	m ²		
			m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
11	Analiza indywidualna	Wylanie podłoża betonowego pod warstwę posadzkową z betonu klasy C 25/30 W8 o grubości do 6 cm. 2,00*4,50*0,06	m ³		
			m ³	0,540	
				RAZEM	0,540
12	Analiza indywidualna	Wykonanie dylatacji obwodowej - dylatacja przyścienna z taśmy brzegowej polietylenowej grubości 1 cm lub równoważnej. (4,50+2,00)*2	m		
			m	13,000	
				RAZEM	13,000
13	Analiza indywidualna	Przygotowanie podłoża pod posadzki z paneli podłogowych - warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² . 2,00*4,50	m ²		
			m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
14	Analiza indywidualna	Gruntowanie podłoża preparatem głęboko penetrującym - powierzchnie poziome - zagruntowanie podłoża betonowego pod warstwę posadzki. 2,00*4,50	m ²		
			m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
15	Analiza indywidualna	Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej szerokiej o grubości 0,2 mm lub równoważnej z wywinieciem na ścianę - izolacja pozioma podposadzkowa pod panele podłogowe. 2,00*4,50	m ²		
			m ²	9,000	
				RAZEM	9,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	Analiza indywidualna	Posadzka z paneli podłogowych - ułożenie posadzki z paneli podłogowych o grubości 12 mm w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym wraz z listwami przyściennymi. Klasa ścieralności AC 6. Panele z przeznaczeniem do stosowania wewnątrz pomieszczeń użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu. 2,00*4,50	m ² m ²	 9,000	
				RAZEM	9,000
17	Analiza indywidualna	Montaż progu drzwiowego w drzwiach wejściowych - montaż listwy progowej z blachy nierdzewnej lub innej równoważnej. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
18	Analiza indywidualna	Zabezpieczenie podłóg folią. 2,00*4,50	m ² m ²	 9,000	
				RAZEM	9,000
19	Analiza indywidualna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 15 km wraz z utylizacją odpadów. 2,00*4,50*0,10	m ³ m ³	 0,900	
				RAZEM	0,900
2		DZIAŁ II - REMONT POMIESZCZENIA KUCHNI - ROBOTY W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ			
20	Analiza indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetlenia ogólnego. 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
21	Analiza indywidualna	Montaż nowego obwodu instalacji oświetlenia ogólnego 230V AC YDY 3 x 1,5 mm ² zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowo prądowym i wyłącznikiem nadmiarowo prądowym, na tynkowo w korytkach. 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
22	Analiza indywidualna	Wymiana lamp oświetlenia ogólnego na oprawy typu LED o mocy 42-44 W (natężenie oświetlenia 500lux). 2+1	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
23	Analiza indywidualna	Zakup, dostawa i montaż włącznika obwodu oświetlenia ogólnego. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
24	Analiza indywidualna	Wykonanie pomiarów wykonanej instalacji elektrycznej wraz z opisem 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Inspektor
Waldemar Kamiński
Uprawnienia bud. St-549/81